

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO AMAPÁ, através da Comissão Permanente de Licitação, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos interessados, que no Processo Licitatório nº 000005-25-CC, formato Concorrência, cujo objeto refere-se a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO SESC ARAXÁ**, o qual se encontra PUBLICADO no site www.sescamapa.com.br, ficam registrados, conforme abaixo, os seguintes esclarecimentos:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

No Edital da Concorrência referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO SESC ARAXÁ** não veio disponibilizado as composições próprias (itens 4.2.1.3; 4.2.2.1; 4.2.2.2; 4.2.2.3) para que possamos realizar com os subitens da administração para que haja, assim, coerência com o item exigido.

Solicitamos, por gentileza, essas informações.

RESPOSTA:

Conforme solicitado encaminhamos, as composições próprias dos itens 4.2.1.3; 4.2.2.1; 4.2.2.2; 4.2.2.3, conforme mencionados no edital.

As composições estão apresentadas sem os valores unitários e totais, contendo apenas os insumos e seus respectivos quantitativos, com o objetivo de garantir a coerência na elaboração das propostas e a transparência do processo licitatório.

SELAUP - UAZIHO - PARÁ
SEMFRÁ - 028 - Ceará
Planilha Orçamentária Analítica

4.2		ESGOTO							
4.2.1		SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	CPU-E Próprio SERV DIV_INS	RETRADA TUBULAÇÕES DE INSTALAÇÕES DIVERSAS EXISTENTES ENTERRADAS.		M	1,0000000				
Composição Auxiliar	86246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	0,0000000			
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	0,0000000			
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000			
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	0,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>					
					Quant. =>	353,32	Preço Total =>		

4.2.2		MOVIMENTO DE TERRA							124.337,67
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	CPU-E Próprio MOV. ESCAVAÇÃO-1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), MINIESCAVADEIRA 0,2 M3 LARG. ATÉ 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, COM DESCARGA LATERAL.		m³	1,0000000				
Composição Auxiliar	86246 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0211640	0,0000000			
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0594248	0,0000000			
Composição Auxiliar	86245 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHF DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHF	0,0332407	0,0000000			
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>					
					Quant. =>	929,29	Preço Total =>		

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

SCRPNIA - 020 - 1.6883

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	CPU-E Próprio	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MOV.ESCAVAÇÃO-2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 1,5 M A 3,0M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), MINIESCAVADEIRA 0,2 M, LARG. ATÉ 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, COM DESCARGA LATERAL.		m³	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0322230	0,0000000	
Composição Auxiliar	96246 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 130* HP, PESO OPERACIONAL DE 13.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0180248	0,0000000	
Composição Auxiliar	96246 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 130* HP, PESO OPERACIONAL DE 13.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0141983	0,0000000	
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>					Quant. =>	144,31	Preço Total =>

4.2.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	MOV.ESCAVAÇÃO-3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M A 4,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), MINIESCAVADEIRA 0,2 M, LARG. ATÉ 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, COM DESCARGA LATERAL.		m³	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0632628	0,0000000		
Composição Auxiliar	96246 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 130* HP, PESO OPERACIONAL DE 13.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0278752	0,0000000		
Composição Auxiliar	96246 SINAPI	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 130* HP, PESO OPERACIONAL DE 13.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0353676	0,0000000		
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>					Quant. =>	14,41	Preço Total =>	

Macapá-AP, 04 de novembro de 2025.

Amanda Karina de Souza Pereira
Presidente da CPL
Sesc/DR/AP